Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2025-116/12 - ЗК

Том 7

2026 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	---------
3. Підсумкові вартісні параметри	---------
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку	---------
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	---------
7. Об'єктний кошторис : Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради № 02-01	---------
8. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01	---------
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	---------
10. Локальний кошторис на електрообладнання, встановлення сонячних панелей № 02-01-02	---------
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	---------
12. Локальний кошторис на електрообладнання, встановлення сонячних панелей - обладнання № 02-01-03	---------
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	---------
14. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-04	---------
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	---------
16. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-05	---------
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	---------
18. Локальний кошторис на заземлення, система зрівнювання потенціалів № 02-01-06	---------
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	---------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,113	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	15,00	%
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	0,57360	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,574	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	84,314	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 3,8	23812,34	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 4	24375,53	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1425,473	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	586,975	тис.грн.
вартість устаткування -	452,382	тис.грн.
інші витрати -	171,877	тис.грн.
податок на додану вартість -	214,239	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1425,473 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Складений за поточними цінами станом на 23 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради	423,881	362,370	-	786,251
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	423,881	362,370	-	786,251
		Разом по главах 1-7:	423,881	362,370	-	786,251
		Разом по главах 1-8:	423,881	362,370	-	786,251
		Разом по главах 1-9:	423,881	362,370	-	786,251

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,794	11,794
		Разом по главі 10:	-	-	11,794	11,794
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	132,640	132,640
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,400	7,400
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	145,380	145,380
		Разом по главах 1-12:	423,881	362,370	157,174	943,425
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	57,802	-	-	57,802
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	11,560	11,560
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	8,478	7,247	3,143	18,868
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	96,814	82,765	-	179,579
		Разом	586,975	452,382	171,877	1211,234
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	214,239	214,239
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	586,975	452,382	386,116	1425,473

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1425,473
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	586,975
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	452,382
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	386,116
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1425,473
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1425,473
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1211,234
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1211,234
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	848,864
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	943,425
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	423,881
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	362,370
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	157,174
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	132,640
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	586,975
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	423,881
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	423,881
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	423,881
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	423,881
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	362,370
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	385,348
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	747,718
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14,353
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,207
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,374
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,797
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,137
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,779
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,412
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,643
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	84,314
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	79,671
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,643
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	84,314
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	0
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	142,730
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	291,324
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	15,103
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	15,105
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	8,056
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	57,802
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	57,802
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	11,560
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	8,478
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	7,247
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,143
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	96,814
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	82,765
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	214,239
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	38,533
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	38,533
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,03072
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	0,57360
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	0,57360
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,57360
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	0,57360
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,54776
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,02584
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02584
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,03072
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,0
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,4
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	0
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	0
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	0
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	140,040
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00294
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,466
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00114
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,186
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	23812,340
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	166,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	281,788
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4,645
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4,824
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	348,677
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	10,460
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	3,233
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 786,251

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (786,251 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 11,794

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=423,881;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=362,37;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,113;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=0,74;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,113;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=1;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=2;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,094;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

<u>2. Розрахунок</u>

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|11,32-0,74|-(11,32-0,74))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+1-12|+(11,32+1-12))+V(|11,32+1-24|+(11,32+1-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+1)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+1-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=0,32;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+1-24-1*W(11,32+1-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-1|+(36-11,32-1))+12*W(|36-11,32-1|+(36-11,32-1))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,113-1)*((1*(12-0,74+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1154;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,1154+(1-1)=1,1154;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(2-2)*1,1154+V(2-2)*(1+(1,113-1)*(11,32-(0,74*1+0*0))/12)=1,1154;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(2-2)*1,1154+W(2-2)*(1,1154+(1,113-1)*11,32/12)=1,222;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,222+(1,113-1)*(12-11,32)/12=1,2284;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,2284=1,2284;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,2284+(1-1)*0,32/12)=1,2284;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,2284=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,094-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/1=0,68;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,68)+W(1-2)*(1-0,68)*(1-0/(0,32+0)))=0,32;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/1=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(0,32+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(423,881-V(0)*(0+0+0))*0,68=288,239;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(423,881-V(0)*(0+0+0))*0,32=135,642;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((423,881-V(0)*(0+0+0))-135,642-288,239)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(362,37*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(362,37*W(0)+0*V(0))*1=362,37;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((362,37*W(0)+0*V(0))-362,37-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,68=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,32=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,113-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,094-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,2284-1)+(1,222-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,2284-1)+(1,2284-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*288,239*((1,2284-1)+(1,222-1)*V(1-1))+0,5*135,642*((1,2284-1)+(1,2284-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=96,814;

Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,2284-1)+(1,222-1)*V(1-1))+0,5*362,37*((1,2284-1)+(1,2284-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=82,765;

Склав _____

Перевірів _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від розміру прямих витрат:

ПКТВ = 15;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 385,348;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП130 = 15 * 0,01 * 385,348 * 1 = 57,802;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:
АВ1471 = 3;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 385,348;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП147 = 3 * 0,01 * 747,718 * 1 = 11,56.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 1211,234;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 140,04;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 132,64
- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 7,4

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 1211,234 - 0 - 0 - 140,04 = 1071,194;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 1071,194 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 214,239;

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Кошторисна вартість об`єкта	786,251 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57360 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,314 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	283,498	-	283,498	0,22278	33,247	-
2	02-01-02	на електрообладнання, встановлення сонячних панелей	88,135	-	88,135	0,23020	33,434	-
3	02-01-03	на електрообладнання, встановлення сонячних панелей - обладнання	-	362,37	362,37	-	-	-
4	02-01-04	на пусконалагоджувальні роботи	6,626	-	6,626	0,03072	6,024	-
5	02-01-05	на блискавкозахист	30,113	-	30,113	0,04538	6,138	-
6	02-01-06	на заземлення, система зрівнювання потенціалів	15,509	-	15,509	0,04452	5,471	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	423,881	362,37	786,251	0,57400	84,314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номе-ри лока-льних кош-тори-сів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван-ні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконала-годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	0,19821 28,806	- -	0,02457 4,441	- -	- -	0,22278 33,247	- -	0,22278 33,247
02-01-02	електрообладнання, встановлення сонячних панелей	0,01053 1,417	0,21848 31,827	0,00119 0,19	- -	- -	0,2302 33,434	- -	0,2302 33,434
02-01-03	електрообладнання, встановлення сонячних панелей - обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,03072 6,024	0,03072 6,024	- -	0,03072 6,024
02-01-05	блискавкозахист	- -	0,04536 6,135	0,00002 0,003	- -	- -	0,04538 6,138	- -	0,04538 6,138
02-01-06	заземлення, система зрівнювання потенціалів	0,0299 3,425	0,01456 2,037	0,00006 0,009	- -	- -	0,04452 5,471	- -	0,04452 5,471
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,23864 33,648	0,278 39,999	0,02584 4,643	- -	0,03072 6,024	0,574 84,314	- -	0,574 84,314

Склав _____ Перевірив _____

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи			
	Розділ 1. Стіл на 16 ФЕМ			
1	Виготовлення каркасу кріплення сонячних панелей	т	0,31	
2	Монтаж каркасу	т	0,3	
3	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,92	
	Розділ 2. Огородження			
4	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах , висотою до 2,0 м	м	33,2	
5	Натягування дроту	м	158	
6	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
7	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-02 на електрообладнання, встановлення сонячних панелей			
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	1	
9	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,8	
10	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	3	
11	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,005	
12	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	3	
13	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	5	
14	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	10	
15	Монтаж сонячних панелей	шт	16	
16	Монтаж мережевого інвертора	шт	1	
17	Монтаж акумуляторної батареї	шт	3	
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	159	
19	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	м	96	

1	2	3	4	5
20	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	30	
21	Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм	м	125	
22	Труба поліетиленова , діаметр 160 мм	м	1	
23	Монтаж щитів ЩР	шт	3	
24	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
25	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
26	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А - в щиті	шт	5	
27	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
28	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
29	Перетворювач частоти в щиті	шт	1	
30	Запобіжник, плавка вставка - в щиті	шт	9	
31	Розетка щитова з заземленням	шт	1	
32	Установлення терморегулятора - в щиті	комплект	1	
33	Монтаж електричних нагрівальних приладів - в щиті	шт	1	
34	Перемикач струму, струм до 250 А	шт	1	
35	Монтаж контакторів в щиті	шт	1	
36	Установлення вентиляторів в щиті	шт	1	
37	Вимикач диференційний - в щиті	шт	1	
38	Пристрої захисту та вимикання перенапруг - в щиті	шт	4	
39	Встановлення роутера - в щитку	канал	1	
	Локальний кошторис 02-01-04 на пусконалагоджувальні роботи			
40	Панелі сонячні	шт	16	
	Локальний кошторис 02-01-05 на блискавкозахист			
41	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
42	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	10	
43	Стрічка водоблокуюча	м	10	
44	Улаштування сталевих блискавкоприймачів	опора	1	
	Локальний кошторис 02-01-06 на заземлення, система зрівнювання потенціалів			
45	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
46	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	7	
47	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	15	
48	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм, довж.5,0м	шт	3	
49	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	10	
50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	5	
51	Коробка фасадна	шт	1	
52	Захист спусків ізоляійною трубкою	м	5	

1	2	3	4	5
53	Шина зрівнювання потенціалів	м	0,2	
54	Коробка відгалужувальна	шт	1	

Склав_____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив_____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

(Замовник)

"__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни січень 2026
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	149642,35
2	З'єднувач з пазами для С100х45	шт	177,8
3	Розкіс каркасу з пазами	шт	816,25
4	Перехідник розпірки з отв. і паз	шт	156,8
5	Розпірка рами з отв. 12 мм	шт	417,28
6	Закладна консоль стійки з пазами	шт	307,31
7	Стійка низьказ пазами	шт	350,47
8	Стійка висока з отв.і пазами	шт	934,16
9	Кроква С100 з отв.і пазами	шт	1621,8
10	С- прогін К16 6100 з отв.і пазами	шт	2436,36
11	С- прогін К16 3064 з отв.і пазами	шт	1223,9
12	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	118935,62
13	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	70773,34
14	Стяжка нейлонова 300х8мм	шт	3,55
15	Притиск Z30, гвинт оц. гайка монт.	шт	76,14
16	Притиск П30, гвинт оц. гайка монт.	шт	79,81
17	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	125911,68
18	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	75636,91
19	Герметик силіконовий	шт	164,34
20	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	10125,43
21	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	724,63
22	Каніфоль соснова	т	127809,24
23	Кисень технічний газоподібний	м3	55,46
24	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	227167,49
25	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	68066,69
26	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	58032,95
27	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	49433,33
28	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	177108,17
29	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	105686,09
30	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	105761,88
31	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	105761,88
32	Замазка захисна	кг	216,66
33	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	104,04
34	Лак бітумний, марка БТ-123	т	104525,8

1	2	3	4
35	Лак, марка 177	т	66395,06
36	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1181,92
37	Кріплення секцій огорожі	шт	64,61
38	Секція огорожі 2,0мх2,5м	шт	5957,23
39	Секція огорожі 2,0мх1,0м	шт	2981,06
40	Сигнальна стрічка	м	13,46
41	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	64,37
42	Рядно	м2	105,47
43	Сталь листова	т	39920,74
44	Сталь кругла	т	40669,3
45	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	230885,1
46	Болти,гайки, шайби	т	151927,09
47	Тальк мелений, 1 сорт	т	27628,27
48	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	212,3
49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10393,27
50	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	36,44
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	235,85
52	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	1031,05
53	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	31,09
54	Ущільнення (термоусадка) для труб, типорозмір 160 мм	шт	294,2
55	Накінечник V-образний	шт	276,47
56	Труби Е2-Т двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	49,9
57	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	131699,24
58	Ворота металеві 2000х5000 мм	шт	50856,56
59	Хвіртка металева 2000х1000 мм	шт	8764,88
60	Стовп для огорожі Н=2,6м, 60х40 мм	шт	1025,38
61	Металоконструкції індивідуальні	т	84141,78
62	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	815,42
63	Стержень, D20/L1500	к-т	787,79
64	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	65025,31
65	Сталь штабова 40х4 мм	т	39057,44
66	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	123,61
67	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	122,29
68	З'єднувач Cant D20 C05/1	шт	149,46
69	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	56,72
70	Пісок природний, рядовий	м3	1427,81
71	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4728,68
72	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	4567,76
73	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	432424,27
74	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1483,12
75	Бірка маркувальна	100шт	162,34
76	Втулка В69	100шт	294,6
77	Утримувач К188	100шт	1848,1
78	Дюбелі У658, У661	100шт	947,26
79	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	245,24
80	Заглушка У467, У469	100шт	155,42
81	Кнопка К227	100шт	30,86
82	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	77,24
83	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1042,18
84	Муфти поліетиленові	шт	42,34
85	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	418,74
86	Наконечники D-20 (StgZn)	шт	97,97

1	2	3	4
87	Насадка під SDS-Max (StgZn)	шт	1002,5
88	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1090,12
89	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	1083,23
90	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	2037,59
91	Нитки швейні	кг	517,75
92	Паронітові прокладки	100шт	1877,86
93	Патрони до пістолета Д-2	100шт	153,86
94	Перемичка заземлювальна	шт	61,7
95	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	31257,4
96	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	530,38
97	Скоба будівельна К853	100шт	35,93
98	Скоби дволапкові К146П	100шт	510,64
99	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	2462713,91
100	Стрічка водоблокуюча 10 м,	шт	612,49
101	Вазелін технічний	т	453920,11
102	Фарба емалева МО-1	т	215497,79
103	Лак електроізолювальний N318	т	399782,74
104	Припой ПОС-18	т	1066535,33
105	Пропан-бутан технічний	м3	94,8
106	Коробка відгалужувальна КМ41212	шт	51,42
107	Шина зрівнювання потенціалів, довж.200мм	шт	573,32
108	Коробка для фасадного контрольного з'єднання 140х140мм (К681)	шт	355,81
109	Метизи приєднання провідників заземлення	к-т	4898,46
110	Наконечники кабельні мідні діам.6 мм	1000шт	21441,41
111	Наконечники кабельні мідні діам.2,5 мм	1000шт	9008,02
112	Наконечники кабельні мідні діам.25мм	1000шт	45340,01
113	З'єднувач кабельний MC4-EV/02/QC 4/10-351	шт	204,48
114	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	244938,64
115	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	67295,84
116	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнгд	1000м	184802,32
117	Кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 ВВГнгд	1000м	453969,84
118	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 АПВ	1000м	11615,94
119	Труба термоусаджувальна ф-50мм	м	111,16
120	Кабель сонячний червоний KBE Solar 6мм	м	86,28
121	Кабель сонячний чорний KBE Solar 6мм	м	86,28
122	Кабель інформаційний КППЭ-ВП (200) 4х2х0,51	м	21,46
123	Затискач плашковий тип 223 A VA	шт	104,16
124	Блискавкоприймач з триногою В1500, 8,0м	к-т	18543,13

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	283,498	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22278	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,247	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіл на 16 ФЕМ									
1	*КБ9-72-1*	*Виготовлення каркасу кріплення сонячних панелей*	*1т*	*0,31*	*37329,38* *30846,74*	*4406,57* *270,73*	*11572*	*9562*	*1366* *84*	*211,1200* *1,8662*	*65,45* *0,58*
2	& С111-120-4	Притиск Z30, гвинт оц. гайка монт.	шт	10	63,45 -	- -	635	-	- -	- -	- -
3	& С111-120-5	Притиск П30, гвинт оц. гайка монт.	шт	35	66,51 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
4	& С111-89-210	З'єднувач з пазами для С100х45	шт	10	148,17 -	- -	1482	-	- -	- -	- -
5	& С111-89-211	Розкіс каркасу з пазами	шт	2	680,21 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
6	& С111-89-212	Перехідник розпірки з отв. і паз	шт	4	130,67 -	- -	523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-89-213	Розпірка рами з отв. 12 мм	шт	4	347,73 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
8	& С111-89-214	Закладна консоль стійки з пазами	шт	8	256,09 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
9	& С111-89-215	Стійка низьказ пазами	шт	4	292,06 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
10	& С111-89-216	Стійка висока з отв.і пазами	шт	4	778,47 -	- -	3114	-	- -	- -	- -
11	& С111-89-217	Кроква С100 з отв.і пазами	шт	4	1351,50 -	- -	5406	-	- -	- -	- -
12	& С111-89-218	С- прогін К16 6100 з отв.і пазами	шт	5	2030,30 -	- -	10152	-	- -	- -	- -
13	& С111-89-219	С- прогін К16 3064 з отв.і пазами	шт	5	1019,92 -	- -	5100	-	- -	- -	- -
14	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,186	126605,91 -	- -	23549	-	- -	- -	- -
15	*КБ9-11-2*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,3*	*12111,58* *6610,95*	*5500,63* *1992,39*	*3633*	*1983*	*1650* *598*	*45,7600* *10,6088*	*13,73* *3,18*
16	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0192*	*524811,72* *66547,80*	*13770,57* *6894,74*	*10076*	*1278*	*264* *132*	*495,0000* *42,1083*	*9,50* *0,81*
		Разом прямі витрати по розділу 1					83538	12823	3280 814		88,68 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					83538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67435				
		всього заробітна плата, грн.					13637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91892**				
		Всього по розділу 1					**91892**				
		Розділ 2. Огородження									
17	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах , висотою до 2,0 м*	*100м*	*0,332*	*72037,10* *31212,74*	*25436,68* *9436,25*	*23916*	*10363*	*8445* *3133*	*216,0500* *51,7347*	*71,73* *17,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-1720-215	Секція огорожі 2,0мх2,5м	шт	11	4964,36 -	- -	54608	-	- -	- -	- -
19	& С111-1720-216	Секція огорожі 2,0мх1,0м	шт	5	2484,22 -	- -	12421	-	- -	- -	- -
20	& С121-650-113	Стовп для огорожі Н=2,6м, 60х40 мм	шт	19	854,48 -	- -	16235	-	- -	- -	- -
21	& С113-1675-791	Накінечник V-образний	шт	19	230,39 -	- -	4377	-	- -	- -	- -
22	& С111-1720-17	Кріплення секцій огорожі	шт	76	53,84 -	- -	4092	-	- -	- -	- -
23	*КБ47-334-1*	*Натягування дроту*	*1000м*	*0,158*	*2537,88* *499,56*	- -	*401*	*79*	- -	*3,8600* -	*0,61* -
24	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,01*	*647030,06* *382736,49*	*126584,78* *47638,70*	*6470*	*3827*	*1266* *476*	*2581,0000* *269,6632*	*25,81* *2,70*
25	& С121-588-132	Ворота металеві 2000х5000 мм	шт	1	42380,47 -	- -	42380	-	- -	- -	- -
26	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,01*	*198263,68* *171409,07*	*4947,21* *1785,74*	*1983*	*1714*	*49* *18*	*1138,2500* *12,2025*	*11,38* *0,12*
27	& С121-588-185	Хвіртка металева 2000х1000 мм	шт	1	7304,07 -	- -	7304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174187	15983	9760 3627		109,53 20,00
		Разом будівельні роботи, грн.					174187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148444				
		всього заробітна плата, грн.					19610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191606**				
		Всього по розділу 2					**191606**				
		Разом прямі витрати по кошторису					257725	28806	13040 4441		198,21 24,57
		Разом будівельні роботи, грн.					257725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215879				
		всього заробітна плата, грн.					33247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**283498**				
		– – –

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електрообладнання, встановлення сонячних панелей

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	88,135	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2302	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,434	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зовнішні мережі									
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,01	23115,14 23115,14	- -	231	231	- -	200,6000 -	2,01 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,008	17073,07 17073,07	- -	137	137	- -	150,4500 -	1,20 -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,03	10552,52 1370,21	9182,31 3736,58	317	41	276 112	9,6000 22,2955	0,29 0,67
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	1189,84 -	- -	214	-	- -	- -	- -
5	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,005*	*72019,49* *28464,84*	- -	*360*	*142*	- -	*222,0000* -	*1,11* -
6	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,03*	*1644,96* *485,28*	*37,68* *15,33*	*49*	*15*	*1* -	*3,4000* *0,0915*	*0,10* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,05	1466,60 1127,03	120,67 84,40	73	56	6 4	8,6000 0,5634	0,43 0,03
8	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	818,43 486,20	120,67 84,40	82	49	12 8	3,7100 0,5634	0,37 0,06
		Монтажні роботи									
9	КМ11-31-2	*Монтаж сонячних панелей*	*шт*	*16*	*240,94* *240,94*	- -	*3855*	*3855*	- -	*1,6000* -	*25,60* -
10	КМ11-168-1	*Монтаж мережевого інвертора*	*шт*	*1*	*1155,76* *1155,76*	- -	*1156*	*1156*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
11	КМ8-125-5	*Монтаж акумуляторної батареї*	*шт*	*3*	*220,51* *220,51*	- -	*662*	*662*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
12	КМ8-146-2	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,59*	*5050,17* *3197,15*	- -	*8030*	*5083*	- -	*22,4000* -	*35,62* -
13	КМ8-148-1	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,96*	*2299,41* *2283,68*	- -	*2207*	*2192*	- -	*16,0000* -	*15,36* -
14	КБ21-4-3	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*0,3*	*1870,71* *1598,81*	- -	*561*	*480*	- -	*12,2000* -	*3,66* -
15	КМ8-410-1	*Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*1,25*	*4468,33* *2974,72*	*248,26* *16,18*	*5585*	*3718*	*310* *20*	*22,4000* *0,1120*	*28,00* *0,14*
16	КМ8-410-3	*Труба поліетиленова , діаметр 160 мм*	*100 м*	*0,01*	*5110,70* *3399,68*	*465,48* *30,33*	*51*	*34*	*5* -	*25,6000* *0,2100*	*0,26* -
17	КМ8-572-4	*Монтаж щитів ЩР*	*шт*	*3*	*2624,10* *722,83*	*93,57* *4,61*	*7872*	*2168*	*281* *14*	*4,8000* *0,0316*	*14,40* *0,09*
18	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1546,24 569,83	17,51 5,88	1546	570	18 6	3,9000 0,0371	3,90 0,04
19	КМ8-526-1	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*4*	*287,05* *233,78*	*7,98* *0,43*	*1148*	*935*	*32* *2*	*1,6000* *0,0030*	*6,40* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А - в щиті	шт	5	630,61 409,11	14,51 2,04	3153	2046	73 10	2,8000 0,0146	14,00 0,07
21	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	913,48 467,55	14,51 2,04	913	468	15 2	3,2000 0,0146	3,20 0,01
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	253,75 240,94	- -	254	241	- -	1,6000 -	1,60 -
23	КМ10-99-6	Перетворювач частоти в щиті	шт	1	2422,94 2422,94	- -	2423	2423	- -	14,4000 -	14,40 -
24	КМ8-523-1	Запобіжник, плавка вставка - в щиті	шт	9	240,70 189,94	3,31 0,75	2166	1709	30 7	1,3000 0,0055	11,70 0,05
25	КМ8-591-11	Розетка щитова з заземленням	100 шт	0,01	18164,39 15902,30	206,50 82,74	182	159	2 1	105,6000 0,4950	1,06 -
26	КМ11-60-1	Установлення терморегулятора - в щиті	комплект	1	1079,36 949,06	- -	1079	949	- -	6,4000 -	6,40 -
27	КМ8-602-2	Монтаж електричних нагрівальних приладів - в щиті	шт	1	481,89 481,89	- -	482	482	- -	3,2000 -	3,20 -
28	КМ8-522-1	Перемикач струму, струм до 250 А	шт	1	233,78 233,78	- -	234	234	- -	1,6000 -	1,60 -
29	КМ8-80-4	Монтаж контакторів в щиті	шт	1	233,78 233,78	- -	234	234	- -	1,6000 -	1,60 -
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів в щиті	1 шт	1	907,34 907,34	- -	907	907	- -	6,2100 -	6,21 -
31	КМ8-526-2	Вимикач диференційний - в щиті	шт	1	630,61 409,11	14,51 2,04	631	409	15 2	2,8000 0,0146	2,80 0,01
32	КМ8-526-1	Пристрої захисту та вимикання перенапруг - в щиті	шт	4	287,05 233,78	7,98 0,43	1148	935	32 2	1,6000 0,0030	6,40 0,01
33	КМ10-514-19	Встановлення роутера - в щитку	канал	1	523,61 523,61	- -	524	524	- -	3,3300 -	3,33 -
		Вартість матеріалів									
34	& 15093-35013-43	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	154001,93 -	- -	2310	-	- -	- -	- -
35	& 15093-35013-22	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	204115,53 -	- -	3062	-	- -	- -	- -
36	& 15093-35023-21	Кабель напругою до 660в перерізом 2. 25мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	378308,20 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
37	& 15093-35013-23	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	56079,87 -	- -	280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& 15097-22086-5-4 варіант 1	Кабель сонячний червоний КВЕ Solar 6мм	м	100	71,90 -	- -	7190	-	- -	- -	- -
39	& 15097-22086-5-5 варіант 1	Кабель сонячний чорний КВЕ Solar 6мм	м	100	71,90 -	- -	7190	-	- -	- -	- -
40	15095-1221	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 АПВ	1000м	0,03	9679,95 -	- -	290	-	- -	- -	- -
41	& 15097-22086-5-8	Кабель інформаційний КППЭ-ВП (200) 4х2х0,51	м	15	17,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
42	& 2405-3124-7	З'єднувач кабельний MC4-EV/02/QC 4/10-351	шт	14	170,40 -	- -	2386	-	- -	- -	- -
43	& 2405-1604-9-1Г	Наконечники кабельні мідні діам.25мм	1000шт	0,004	37783,34 -	- -	151	-	- -	- -	- -
44	& 2405-1604-9-11	Наконечники кабельні мідні діам.6 мм	1000шт	0,054	17867,84 -	- -	965	-	- -	- -	- -
45	& 2405-1604-9-12	Наконечники кабельні мідні діам.2,5 мм	1000шт	0,008	7506,68 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		Труби									
46	& С113-1392-3	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	125	25,91 -	- -	3239	-	- -	- -	- -
47	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	1	859,21 -	- -	859	-	- -	- -	- -
48	& С113-1544-1	Ущільнення (термоусадка) для труб, типорозмір 160 мм	шт	2	245,17 -	- -	490	-	- -	- -	- -
49	& С111-115-2017	Стяжка нейлонова 300х8мм	шт	300	2,96 -	- -	888	-	- -	- -	- -
50	& С111-196-6	Герметик силіконовий	шт	1	136,95 -	- -	137	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					80123	33244	1108 190		229,01 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					80123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45771				
		всього заробітна плата, грн.					33434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88135**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електрообладнання, встановлення сонячних панелей - обладнання

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	362,370	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2402-3007-2-32	Сонячна панель монокристалічна , потужністю 0,615кВт, Longi Solar LR7-72HTH	шт	16	4095,00 -	- -	65520	-	- -	- -	- -
2	& 2402-3007-2-38	Гібридний інвертор 100кВт, 3 фази Deye SUN-10R-S604LP3-EU	шт	1	87648,00 -	- -	87648	-	- -	- -	- -
		Розподільчі пристрої, ящики, щитки									
3	& 1503-8019-9	Шафа ВРП - 0,4кВ	к-т	1	47000,00 -	- -	47000	-	- -	- -	- -
4	& 1504-3181-88 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-АС	к-т	1	16000,00 -	- -	16000	-	- -	- -	- -
5	& 1504-3181-89 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-DC	к-т	1	21000,00 -	- -	21000	-	- -	- -	- -
6	& 17064-1567-8	Конектор RJ45 з ковпачком для кабеля UTP-cat 6	шт	6	250,00 -	- -	1500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1511-5008-8	Модуль Deye SE-G5.1 Pro-B - 51.2V 5.12kWh	шт	3	25876,00 -	- -	77628	-	- -	- -	- -
8	& 1507-3086-45-61	Кронштейн укладання battery brackets 3U - model for SE-65.1 Pro	шт	12	717,00 -	- -	8604	-	- -	- -	- -
9	& 1504-1051-818	Автоматичний вимикач 250-2500 3-контактний FF, XT4N 250 TMA	шт	1	23777,00 -	- -	23777	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					348677	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					348677				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13693				
		Всього устаткування, грн.					**362370**				
		Всього по кошторису					**362370**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6,626	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03072	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,024	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КП1-47-1*	*Панелі сонячні*	*шт*	*16*	*376,49* *376,49*	- -	*6024*	*6024*	- -	*1,9200* -	*30,72* -
		Разом прямі витрати по кошторису					6024	6024	- -		30,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6024				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6626**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на блискавкозахист

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,113	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04538	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,138	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляні роботи									
		Монтажні роботи									
1	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	1598,58 1598,58	- -	639	639	- -	11,2000 -	4,48 -
2	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	3725,62 2968,78	587,46 28,97	373	297	59 3	20,8000 0,1984	2,08 0,02
3	КМ10-898-14	Стрічка водоблокуюча	м	10	44,00 44,00	- -	440	440	- -	0,3400 -	3,40 -
4	КБ34-48-1	Улаштування сталевих блискавкоприймачів	1 опора	1	4759,18 4759,18	- -	4759	4759	- -	35,4000 -	35,40 -
		Вартість матеріалів									
5	& С1110-180-1-61	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	2	47,27 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1110-180-1-12	З'єднувач Cant для смуги С05/3	шт	2	101,91 -	- -	204	-	- -	- -	- -
7	& С1110-180-1-14 варіант 1	З'єднувач Cant D20 С05/1	шт	2	124,55 -	- -	249	-	- -	- -	- -
8	& С157-17-67-11 варіант 1	Стержень, D20/L1500	к-т	4	656,49 -	- -	2626	-	- -	- -	- -
9	& С1545-132-2	Наконечники D-20 (StgZn)	шт	2	81,64 -	- -	163	-	- -	- -	- -
10	& С1545-132-3 варіант 1	Насадка під SDS-Max (StgZn)	шт	1	835,42 -	- -	835	-	- -	- -	- -
11	& С1545-488-15	Стрічка водоблокуюча 10 м,	шт	1	510,41 -	- -	510	-	- -	- -	- -
12	& С1110-180-1-7	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	10	103,01 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
13	& 290518-1215-26	Блискавкоприймач з триногою В1500, 8,0м	к-т	1	15452,61 -	- -	15453	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					27376	6135	59 3		45,36 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					27376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21182				
		всього заробітна плата, грн.					6138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30113**				
		Всього по кошторису					**30113**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**45,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6138**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

2025-116/12

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на заземлення, система зрівнювання потенціалів

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КПЛичкове» Личківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15,509	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04452	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,471	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Будівельні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	30167,21 30167,21	- -	2112	2112	- -	261,8000 -	18,33 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,07	18751,44 18751,44	- -	1313	1313	- -	165,2400 -	11,57 -
		Монтажні роботи									
3	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*0,15*	*7839,22* *3882,26*	*274,78* *13,55*	*1176*	*582*	*41* *2*	*27,2000* *0,0928*	*4,08* *0,01*
4	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм, довж.5,0м*	*10 шт*	*0,3*	*6449,89* *1598,58*	*207,27* *10,22*	*1935*	*480*	*62* *3*	*11,2000* *0,0700*	*3,36* *0,02*
5	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,1*	*7972,88* *3197,15*	*255,83* *12,61*	*797*	*320*	*26* *1*	*22,4000* *0,0864*	*2,24* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	11808,11 4110,62	274,78 13,55	590	206	14 1	28,8000 0,0928	1,44 -
7	КМ10-698-1	Коробка фасадна	шт	1	104,60 103,54	- -	105	104	- -	0,8000 -	0,80 -
8	КМ10-898-14	Захист спусків ізоляйною трубкою	м	5	98,47 44,00	- -	492	220	- -	0,3400 -	1,70 -
9	КМ8-68-1	Шина зрівнювання потенціалів	100 м	0,002	12518,09 10286,14	1629,32 1090,23	25	21	3 2	70,4000 8,3136	0,14 0,02
10	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна	шт	1	104,60 103,54	- -	105	104	- -	0,8000 -	0,80 -
		Вартість матеріалів									
11	& 1602-50062-2А-11	Коробка для фасадного контрольного з'єднання 140х140мм (К681)	шт	1	296,51 -	- -	297	-	- -	- -	- -
12	& 15095-46111-17 варіант 1	Труба термоусаджувальна ф-50мм	м	5	92,63 -	- -	463	-	- -	- -	- -
13	& 290518-1026-1	Затискач плашковий тип 223 А VA	шт	1	86,80 -	- -	87	-	- -	- -	- -
14	& 1517-1534-8	Шина зрівнювання потенціалів, довж.200мм	шт	1	477,77 -	- -	478	-	- -	- -	- -
15	& 1504-17157-3	Коробка відгалужувальна КМ41212	шт	1	42,85 -	- -	43	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1362-48	Метизи приєднання провідників заземлення	к-т	1	4082,05 -	- -	4082	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					14100	5462	146 9		44,46 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					14100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8492				
		всього заробітна плата, грн.					5471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15509**				
		Всього по кошторису					**15509**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**44,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5471**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на будівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	198,21	145,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,57	180,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	222,78				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,35538	455,45			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,526848	499,85			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,136	772,56			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,24704	753,31			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00173	607,60			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,0181	59,22			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,463	149,28			
17	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0825	577,87			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2604	123,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,463				
20	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,2324				
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,55488				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,341				
23	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,31				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,093				
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,3744				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
27	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	124701,96	121857,19	399,63	2445,14
28	+&С111-89-210	З'єднувач з пазами для С100х45	шт	10	148,17	145,00	0,26	2,91
29	+&С111-89-211	Розкіс каркасу з пазами	шт	2	680,21	665,00	1,87	13,34
30	+&С111-89-212	Перехідник розпірки з отв. і паз	шт	4	130,67	128,00	0,11	2,56
31	+&С111-89-213	Розпірка рами з отв. 12 мм	шт	4	347,73	340,00	0,91	6,82
32	+&С111-89-214	Закладна консоль стійки з пазами	шт	8	256,09	250,00	1,07	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&С111-89-215	Стійка низьказ пазами	шт	4	292,06	285,00	1,33	5,73
34	+&С111-89-216	Стійка висока з отв.і пазами	шт	4	778,47	760,00	3,21	15,26
35	+&С111-89-217	Кроква С100 з отв.і пазами	шт	4	1351,50	1320,00	5,00	26,50
36	+&С111-89-218	С- прогін К16 6100 з отв.і пазами	шт	5	2030,30	1983,00	7,49	39,81
37	+&С111-89-219	С- прогін К16 3064 з отв.і пазами	шт	5	1019,92	996,00	3,92	20,00
38	+&С111-120-4	Притиск Z30, гвинт оц. гайка монт.	шт	10	63,45	62,00	0,21	1,24
39	+&С111-120-5	Притиск П30, гвинт оц. гайка монт.	шт	35	66,51	65,00	0,21	1,30
40	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0004032	63030,76	61395,23	399,63	1235,90
41	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,806	46,22	39,68	5,63	0,91
42	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000664	48360,79	47097,50	315,04	948,25
43	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0004896	41194,44	40071,67	315,04	807,73
44	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,006665	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
45	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,004484	88134,90	86000,00	406,76	1728,14
46	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,093	86,70	84,75	0,25	1,70
47	+&С111-1720-17	Кріплення секцій огорожі	шт	76	53,84	52,00	0,78	1,06
48	+&С111-1720-215	Секція огорожі 2,0мх2,5м	шт	11	4964,36	4836,00	31,02	97,34
49	+&С111-1720-216	Секція огорожі 2,0мх1,0м	шт	5	2484,22	2420,00	15,51	48,71
50	+С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	6,004	53,64	52,27	0,32	1,05
51	С111-1757	Рядно	м2	2,9376	87,89	86,01	0,16	1,72
52	+С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,186	126605,91	123754,19	369,25	2482,47
53	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,007872	8661,06	8227,34	263,90	169,82
54	+&С113-1675-791	Накінечник V-образний	шт	19	230,39	225,00	0,87	4,52
55	+&С121-588-132	Ворота металеві 2000х5000 мм	шт	1	42380,47	42000,00	64,98	315,49
56	+&С121-588-185	Хвіртка металева 2000х1000 мм	шт	1	7304,07	7230,00	19,70	54,37
57	+&С121-650-113	Стовп для огорожі Н=2,6м, 60х40 мм	шт	19	854,48	840,00	8,12	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,65318	679,52	660,14	6,06	13,32
59	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,498584	3940,57	2923,12	940,18	77,27
60	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07936	79,00	67,51	9,94	1,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
61	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9046	8,43544	8,43544		
62	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0468	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на електрообладнання, встановлення сонячних панелей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,53	134,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	218,48	145,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,19	157,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	230,20				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0163	374,67			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2202	483,57			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2365	772,56			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,054	203,61			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0105	185,05			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,69	59,22			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	2,03	155,16			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,52	6,94			
18	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	12,11	5,63			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,4021				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,9606				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,9858				
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,029				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00508	99113,02	96770,00	399,63	1943,39
24	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000573	58977,78	57421,72	399,63	1156,43
25	+&С111-115-2017	Стяжка нейлонова 300х8мм	шт	300	2,96	2,84	0,06	0,06
26	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,002385	104926,40	102469,39	399,63	2057,38
27	+&С111-196-6	Герметик силіконовий	шт	1	136,95	134,00	0,27	2,68
28	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000954	106507,70	103750,00	669,31	2088,39
29	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00044	189306,24	185000,00	594,35	3711,89
30	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0018	88134,90	86000,00	406,76	1728,14
31	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,0382	180,55	176,34	0,67	3,54
32	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000576	87104,83	84722,22	674,67	1707,94
33	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000027	55329,22	53569,66	674,67	1084,89
34	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5242	984,93	964,74	0,88	19,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&С111-1721-12	Сигнальна стрічка	м	3	11,22	11,00	-	0,22
36	+С111-1804	Сталь листова	т	0,001	33267,28	32704,59	315,04	247,65
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00091	192404,25	188000,00	631,62	3772,63
38	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00009	23023,56	22031,32	540,80	451,44
39	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,01	176,92	173,09	0,36	3,47
40	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,098	30,37	29,25	0,52	0,60
41	+С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	1	859,21	836,54	5,82	16,85
42	+&С113-1392-3	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	125	25,91	25,00	0,40	0,51
43	+&С113-1544-1	Ущільнення (термоусадка) для труб, типорозмір 160 мм	шт	2	245,17	240,00	0,36	4,81
44	+&С113-2327-2	Труби Е2-Т двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	5	41,58	40,00	0,76	0,82
45	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,078	70118,15	69182,60	413,58	521,97
46	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0028434	54187,76	52722,50	402,75	1062,51
47	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000096	32547,87	31594,64	315,04	638,19
48	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	1189,84	606,22	560,29	23,33
49	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,02646	3806,47	2870,00	861,83	74,64
50	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002544	360353,56	352972,76	315,04	7065,76
51	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	1235,93	1210,80	0,90	24,23
52	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,56978	135,28	132,50	0,13	2,65
53	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,4032	245,50	240,17	0,52	4,81
54	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2145	789,38	773,54	0,36	15,48
55	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,7556	204,37	200,00	0,36	4,01
56	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,125	129,52	126,87	0,11	2,54
57	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,33072	25,72	25,00	0,22	0,50
58	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,9432	64,37	63,05	0,06	1,26
59	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,048171	868,48	850,95	0,50	17,03
60	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	25,168	35,28	34,36	0,23	0,69
61	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,00976	348,95	341,84	0,27	6,84
62	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,3672	908,43	890,00	0,62	17,81
63	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	902,69	884,31	0,68	17,70
64	С1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,4329	1697,99	1663,00	1,70	33,29
65	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	431,46	422,56	0,44	8,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1564,88	1522,15	12,05	30,68
67	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0204	128,22	124,38	1,33	2,51
68	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	51,42	50,14	0,27	1,01
69	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00005	26047,83	25375,18	161,91	510,74
70	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	441,98	431,81	1,50	8,67
71	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,6218	425,53	414,77	2,42	8,34
72	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	378266,76	370233,99	615,77	7417,00
73	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	333152,28	325945,21	674,67	6532,40
74	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000795	888779,44	870816,94	535,45	17427,05
75	+&2405-1604-9-11	Наконечники кабельні мідні діам.6 мм	1000шт	0,054	17867,84	17475,00	42,49	350,35
76	+&2405-1604-9-12	Наконечники кабельні мідні діам.2,5 мм	1000шт	0,008	7506,68	7317,00	42,49	147,19
77	+&2405-1604-9-1Г	Наконечники кабельні мідні діам.25мм	1000шт	0,004	37783,34	37000,00	42,49	740,85
78	+&2405-3124-7	З'єднувач кабельний MC4-EV/02/QC 4/10-351	шт	14	170,40	167,00	0,06	3,34
79	+&15093-35013-22	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	204115,53	200075,00	38,26	4002,27
80	+&15093-35013-23	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	56079,87	54942,00	38,26	1099,61
81	+&15093-35013-43	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	154001,93	150942,00	40,28	3019,65
82	+&15093-35023-21	Кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	378308,20	370834,00	56,39	7417,81
83	+15095-1221	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 АПВ	1000м	0,03	9679,95	9470,70	19,45	189,80
84	+&15097-22086-5-4 варіант 1	Кабель сонячний червоний KBE Solar 6мм	м	100	71,90	70,37	0,12	1,41
85	+&15097-22086-5-5 варіант 1	Кабель сонячний чорний KBE Solar 6мм	м	100	71,90	70,37	0,12	1,41
86	+&15097-22086-5-8	Кабель інформаційний КППЭ-ВП (200) 4х2х0,51	м	15	17,88	17,30	0,23	0,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,7038	8,43544	8,43544		
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,028	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

на електрообладнання, встановлення сонячних панелей - обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-				
	Середній розряд робіт		розряд	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IV. Устаткування						
10	+&1503-8019-9	Шафа ВРП - 0,4кВ	к-т	1	48845,69	47000,00	1410,00	435,69
11	+&1504-1051-818	Автоматичний вимикач 250-2500 3-контактний FF, XT4N 250 TMA	шт	1	24710,72	23777,00	713,31	220,41
12	+&1504-3181-88 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-АС	к-т	1	16628,32	16000,00	480,00	148,32
13	+&1504-3181-89 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-DC	к-т	1	21824,67	21000,00	630,00	194,67
14	+&1507-3086-45-61	Кронштейн укладання battery brackets 3U -model for SE-65.1 Pro	шт	12	745,16	717,00	21,51	6,65
15	+&1511-5008-8	Модуль Deye SE-G5.1 Pro-B - 51.2V 5.12kWh	шт	3	26892,15	25876,00	776,28	239,87
16	+&2402-3007-2-32	Сонячна панель монокристалічна , потужністю 0,615кВт, Longi Solar LR7-72HTH	шт	16	4255,81	4095,00	122,85	37,96
17	+&2402-3007-2-38	Гібридний інвертор 100кВт, 3 фази Deye SUN-10R-S604LP3-EU	шт	1	91089,94	87648,00	2629,44	812,50
18	+&17064-1567-8	Конектор RJ45 з ковпачком для кабеля UTP-cat 6	шт	6	259,82	250,00	7,50	2,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

на пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	30,72	196,09			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	30,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

на блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	45,36	135,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	146,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	45,38				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,992	59,22			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00005	56722,24	55295,00	315,04	1112,20
12	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00016	88134,90	86000,00	406,76	1728,14
13	+&С157-17-67-11 варіант 1	Стержень, D20/L1500	к-т	4	656,49	640,00	3,62	12,87
14	+&С1110-180-1-7	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	10	103,01	100,70	0,29	2,02
15	+&С1110-180-1-12	З'єднувач Cant для смуги С05/3	шт	2	101,91	99,80	0,11	2,00
16	+&С1110-180-1-14 варіант 1	З'єднувач Cant D20 С05/1	шт	2	124,55	122,00	0,11	2,44
17	+&С1110-180-1-61	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	2	47,27	46,20	0,14	0,93
18	+&С1545-132-2	Наконечники D-20 (StgZn)	шт	2	81,64	80,00	0,04	1,60
19	+&С1545-132-3 варіант 1	Насадка під SDS-Max (StgZn)	шт	1	835,42	819,00	0,04	16,38
20	+&С1545-488-15	Стрічка водоблокуюча 10 м,	шт	1	510,41	500,00	0,40	10,01
21	+&290518-1215-26	Блискавкоприймач з триногою В1500, 8,0м	к-т	1	15452,61	15081,00	68,62	302,99

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції на об'єкті водонапірної вежі Рожновського Комунального підприємства «КП Личкове» Личківської сільської ради Дніпропетровської області за адресою:Дніпропетровська область, Самарівський район, с. Личкове, вул. Лікарська

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

на заземлення, система зрівнювання потенціалів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,90	114,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	14,56	139,75			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,06	142,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44,52				
	Середній розряд робіт		розряд	2,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	0,0054	134,35			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,41	59,22			
12	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,01568	160,18			
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,00276	7,80			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,28				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,656				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,135				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00035	104926,40	102469,39	399,63	2057,38
19	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00525	8437,86	7731,61	540,80	165,45
20	С111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,15	603,86	591,35	0,67	11,84
21	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00025	147590,14	144296,59	399,63	2893,92
22	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000524	88134,90	86000,00	406,76	1728,14
23	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0001	86,70	84,75	0,25	1,70
24	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00037	55329,22	53569,66	674,67	1084,89
25	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0465	33891,08	33323,75	315,04	252,29
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000006	192404,25	188000,00	631,62	3772,63
27	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,106	196,54	193,75	1,33	1,46
28	С115-25	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	0,00000024	109749,37	107197,79	399,63	2151,95
29	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0195	32547,87	31594,64	315,04	638,19
30	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00002	135,28	132,50	0,13	2,65
31	С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,268	1540,08	1507,66	2,22	30,20
32	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,164	204,37	200,00	0,36	4,01
33	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,03	29,94	28,91	0,44	0,59
34	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,15	425,53	414,77	2,42	8,34
35	С1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000000006	2052261,59	2011562,03	459,14	40240,42
36	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000115	179581,49	175385,61	674,67	3521,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&1504-17157-3	Коробка відгалужувальна КМ41212	шт	1	42,85	42,00	0,01	0,84
38	+&1517-1534-8	Шина зрівнювання потенціалів, довж.200мм	шт	1	477,77	468,00	0,40	9,37
39	+&1602-50062-2А-11	Коробка для фасадного контрольного з'єднання 140х140мм (К681)	шт	1	296,51	290,50	0,20	5,81
40	+&2405-1362-48	Метизи приєднання провідників заземлення	к-т	1	4082,05	4000,00	2,01	80,04
41	+&15095-46111-17 варіант 1	Труба термоусаджувальна ф-50мм	м	5	92,63	90,00	0,81	1,82
42	+&290518-1026-1	Затискач плашковий тип 223 A VA	шт	1	86,80	85,00	0,10	1,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4211	8,43544	8,43544		
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0083	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 січня 2026 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]