ФОП ГЕРАСИМЧУК О.І.
м. Луцьк, вул. Володимирська, 105/28,
тел. +38(097)835-22-86 e-mail: oleg.proekt@ukr.net

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

№ 2025-115/12 - ТЗ

за результатами обстеження стану будівельних конструкцій будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40

м. Луцьк, 2025р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
_____Герасимчук О.І.
М.П
«16» грудня 2025р

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

№ 2025-115/12- ТЗ

за результатами обстеження стану будівельних конструкцій будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40

Експерт **Є. П. Цюх**

1. Технічне завдання

на проведення технічного обстеження стану будівельних конструкцій даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40

Обґрунтування для виконання обстеження:

Обстеження технічного стану будівельних конструкцій даху будівлі виконати з урахуванням вимог:

- ст. 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

постанови КМУ № 257 від 12 квітня 2017 р. «Про затвердження порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва»;

- ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

Мета обстеження:

- виявлення дефектів в будівельних конструкціях;
- виявлення ознак деформацій будівельних конструкцій (тріщин, прогинів, кренів);
- аналіз отриманих даних за результатами обстеження;
- визначення фактичного стану будівельних конструкцій;
- визначення можливості подальшої безпечної експлуатації.

Основні задачі обстеження:

- виявлення деформаційних дефектів (тріщин, прогинів, кренів);
- проведення аналізу причин їх виникнення;
- визначення дефектів, що впливають на несучу здатність;
- визначення технічного стану будівельних конструкцій;

Склад робіт з обстеження:

- ознайомлення з технічним завданням на проведення обстеження;
- ознайомлення з проєктною, виконавчою та експлуатаційною документацією;
- проведення візуального обстеження;
- визначення об'ємно - планувальних та конструктивних рішень;
- виявлення та фіксація дефектів у будівельних конструкціях, проведення ї аналізу;
- опрацювання результатів обстеження та оформлення технічного звіту за результатами обстеження.

Перелік матеріалів що надаються замовнику:
- за результатами проведеного обстеження, відповідно з вимогами нормативних документів та технічного завдання розробляється технічний звіт.

Обов'язки виконавця:
- своєчасно та якісно проводити роботи з обстеження будівельних конструкцій;
- надати якісні та достовірні відомості результатів обстеження, оцінки технічного стану будівельних конструкцій, обґрунтовані висновки та рекомендації;
- під час проведення робіт з обстеження дотримуватись вимог з охорони праці.

Обов'язки замовника:
- надавати для ознайомлення та використання в роботі необхідну проєктну, виконавчу та експлуатаційну документацію;
- надавати для ознайомлення та використання в роботі звіти попередніх обстежень та звіти з інженерно-геологічних вишукувань;
забезпечити доступ до місць, що підлягають обстеженню.

Особливі умови:
- у разі неспроможності Замовника та Власників забезпечити доступ у місця для об'єктивного проведення обстеження по виявленню дефектів обстежуюча організація відповідальності за ненадання відомостей по дефектам не несе.
- обмірні роботи не проводяться;
. обстеження технічного стану будівельних конструкцій проводиться відповідно до технічного завдання.

Погоджено:

ФОП **Генеральний директор**

_____ Олег ГЕРАСИМЧУК **_____ Лариса РОМАНОВА**

М.П. М.П.

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Підставою для проведення обстеження даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40 з метою визначення можливості подальшої безпечної експлуатації перед виконанням проєктних робіт по установці резервної електростанції (сонячних панелей) є договір № 84/25 від 24.11.2025 року.

Роботи з обстеження даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» виконані провідним експертом будівельним з технічного обстеження будівель та споруд об'єктів будівництва Цюх Є.П., кваліфікаційний сертифікат АЕ №002594, виданий Міністерством_регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 17.07.2013р.;

свідоцтво про підвищення кваліфікації №5432878, видане - Центр перепідготовки фахівців будівельної галузі.

Робота виконувалась 16.12.2025року.

Фактичний технічний стан будівельних конструкцій даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» відображений в даному звіті відповідає стану конструкцій на дату обстеження – 16.12.2025р Об'єми робіт з технічного обстеження визначені технічним завданням яке погоджене усіма зацікавленими сторонами.

Робота виконувалась в такій послідовності:

- ознайомлення з технічним завданням на проведення обстеження;
- ознайомлення з проектною, виконавчою та експлуатаційною документацією;
- проведення візуального обстеження будівлі та її складових;
- визначення об'ємно - планувальних та конструктивних рішень;
- виявлення та фіксація дефектів у конструкціях, проведення їх аналізу;
- визначення категорій технічного стану будівельних конструкцій;
- опрацювання результатів обстеження та оформлення технічного звіту за результатами обстеження.

Вирішувались такі завдання:
- виявлення дефектів в будівельних конструкціях;
- виявлення ознак деформацій будівельних конструкцій (тріщин, прогинів, кренів);
- визначення дефектів, що впливають на несучу здатність, проведення аналізу причин їх виникнення;

Всі виявлені дефекти фіксувалися за допомогою фотозйомки.

Робота виконувалась у відповідності з вимогами:
- ст. 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; в експлуатацію об'єктів будівництва»;
- ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», та інших нормативних документів щодо міцності та надійності будівель та споруд (див. розділ 9).

На момент обстеження будівлі експлуатаційно-технічна, проєктна та виконавча документація не збереглись (зі слів представника експлуатаційної організації). Необхідність повної комплектності документації визначена п. 4.2. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст, проектної документації на будівництво».
Обстеженню підлягали всі основні конструкції даху відповідно з технічним завданням.

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ

3.1 Об'ємно-планувальні рішення

Будівля Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40. Будівля розташована в сформованій частині міста, в існуючій житловій забудові, з інженерними мережами забезпечення: водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання передбачене від місцевих зовнішніх мереж,. Будівля розташована на відстані існуючих житлових будинків, що забезпечують санітарні нормативні вимоги.

Цей район належить до II кліматичного району, 4-го снігового району (снігове навантаження 1390 Па), 2-го вітрового району (вітрове навантаження 480 Па), територія ділянки непідтоплювальна та непідроблювальна.
Розрахункова сейсмічність - до 6 балів.

Об'єкт розташований в рівнинній зоні, рельєф ділянки – спокійний.

Проектна документація по будівництву об’єкта - відсутня. Акти на приховані будівельні роботи, журнал будівельних робіт, що мали складатись при проведенні будівництва об’єкту замовником, генпідрядником, представником авторського та технічного нагляду – відсутні. Технічний паспорт інвентаризації будівлі – в наявності.
Ступінь вогнестійкості будівлі – II (друга)
Обстеження технічного стану конструкцій даного об’єкта спеціалізованими організаціями не проводилося.
На момент обстеження будівля експлуатувалась за призначенням.

Конструктивна схема даху вальмова.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – (визначає замовник та проектна організація).

фото.1 Загальний вид будівлі.

3.2 Конструктивні рішення

Покрівля шатрова, дерев’яно-кроквʼяна система, покриття – шифер, який встановлено на залізобетонний каркас будівлі та плити покриття.

Рис.2 Загальний вигляд даху.

Дерев'яні конструкції даху будівлі

Стійкі дерев'яні перерізом 140х100 мм, затяжки дерев'яні зрощені перерізом 150х50мм, стропила дерев'яні перерізом 150х80мм, підкоси дерев'яні перерізом 120х80мм, прогони дерев'яні перерізом 140х100мм, покрівля з шиферу по обрешітці без утеплювача і гідроізоляції.
На покрівлі відсутній водовідвід та встановлені слухові вікна.

Рис.3 Конструктивне рішення даху.

Покриття будівлі

Збірні залізобетонні кругло пустотні плити розміром 6,0х l ,5м, 6,0х l ,2м з монолітними ділянками.

Рис.4 Плити покриття

4. Результати обстеження конструкцій. Дефекти. Причини їх виникнення.

За результатами обстеження дерев'яних конструкцій даху виявлено дефекти, які впливають на показники механічного опору та стійкості. Вияалено деформації різного характеру (прогини, тріщини) несучих дерев'яних елементів каркасу даху будівлі, механічні пошкодження, ослаблення з'єднань.

Значна частина конструктивних елементів уражена грибком та цвіллю.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Обстеження будівельних конструкцій даху проводилось з метою виявлення дефектів, проведення їх аналізу, визначення їх технічного стану.

Під час проведення обстеження проводилися наступні роботи:

- ознайомлення з технічним завданням на проведення обстеження;
- ознайомлення з проектною, виконавчою та експлуатаційною документацією;
- проведення візуального обстеження будівельних конструкцій;
- визначення об'ємно - планувальних та конструктивних рішень;
- виявлення та фіксація дефектів, проведення їх аналізу;
- визначення категорій технічного стану будівельних конструкцій;
- опрацювання результатів обстеження та оформлення технічного звіту за результатами обстеження.

В даному розділі наводимо основні характеристики та вимоги до технічного стану будівельних конструкцій що підлягали обстеженню.

5.1 Характеристика технічних станів будівельних конструкцій.

Відповідно до вимог розділу 5 ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» за несучою здатністю та експлуатаційними властивостями будівельні конструкції рекомендовано відносити до одного з таких категорій технічного стану (з урахуванням результатів обстеження будівель):

- технічний стан конструкцій нормальний - категорія технічного стану «1»

Фактичні зусилля в елементах та перерізах не перевищують допустимих. Відсутні дефекти та пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації або знижують несучу здатність або довговічність або перешкоджають нормальній експлуатації;

- технічний стан конструкцій задовільний - категорія технічного стану «2»

За експлуатаційними якостями конструкція відповідає категорії 1, але мають місце часткові відхилення від вимог проєкту, дефекти та пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкцій або частково порушити вимоги II групи граничних станів, що в конкретних вимогах експлуатації конструкції не обмежує використання об'єкта за призначенням. Необхідні заходи щодо захисту конструкції та отримання вимого щодо його використання;

- технічний стан конструкції не придатний для нормальної експлуатації - категорія технічного стану «3»

Конструкція не відповідає категорії технічного стану « 1» та «2» щодо несучої

здатності або нормальної реалізації захисних функцій, але аналіз дефектів та пошкоджень виявляє можливість забезпечення її цілісності до проведення ремонту, підсилення або заміни. Необхідно виконати ремонт, підсилення або заміну конструкцій, а до завершення цих заходів використовувати об'єкт за обмеженим режимом експлуатації, контролюючи стан конструкцій, навантаження та впливи.

- технічний стан конструкції аварійний - категорія технічного стану «4». Порушені вимоги I групи граничних станів, і аналіз дефектів та пошкоджень з перевірними розрахунками показує неможливість гарантувати цілісність конструкцій до проведення їх ремонту, підсилення або заміни (особливо, якщо можливий крихкий характер руйнування), або остаточно втрачена можливість нормальної реалізації захисних функцій конструкції. Необхідно вивести людей із зони можливого обрушення, вжити заходів, які унеможливлюють таке обрушення до проведення ремонту, підсилення або заміни конструкції або до ліквідації об'єкта.

Таким чином посилаючись на вищенаведене об'єкт в цілому в залежності від технічного стану несучих та огороджуючих конструкцій відносять до однієї з чотирьох категорій технічного стану.

Об'єкт відносять до категорії технічного стану "1" - нормальний, за умови, що всі його конструкції віднесено до категорії технічного стану "1".

Об'єкт відносять до категорії технічного стану "2" - задовільний, за умови, що в ньому є конструкції з технічним станом категорії "2" і відсутні конструкції категорії відповідальності Al , А або Б з технічним станом категорії "3" або "4". Допускається наявність окремих конструкцій категорії відповідальності В з технічним станом категорії "3" (або інші незначні порушення) за умови, що це не обмежує використання об'єкта за визначеним призначенням.

Об'єкт відносятьдо категорії технічного стану "3" непридатний до нормальної експлуатації, за умови, що в ньому є конструкції категорії відповідальності Al, А або Б з технічним станом категорії "3" і відсутні конструкції цих категорій відповідальності з технічним станом категорії "4".

Допускається наявність окремих конструкцій категорії відповідності В з технічним станом категорії «4» за умови відсутності небезпеки від них для життя і здоров'я людей, майна та довкілля.

До завершення заходів із відновлення експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) об'єкт має використовуватись за обмеженим режимом експлуатації, регламентованим спецально розробленою програмою (рекомендаціями).

Об'єкт відносять до категорії технічного стану "4" аварійний, за умови, що в ньому є конструкції категорії відповідальності Al, А або Б з технічним станом категорії "4".

Експлуатація об'єкта має бути зупинена до відновлення його експлуатаційної придатності або ліквідації.

5.2 Вимоги до технічного стану будівельних конструкції, які підлягали обстеженню.

Обстеженню підлягали конструктивні елементи даху будівлі. ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» визначає вимоги до технічного стану конструкцій відповідно до матеріалу з яких виконані конструктивні елементи даху. Так основні конструктивні елементи виконаю з таких матеріалів:

- дерев'яні конструкції даху;
- металеві конструкції покрівлі (металочерепиця);
- залізобетонні плити покриття.

У відповідності з вищезазначеним нормативом наведено основні вимоги до технічного стану будівельних конструкцій що підлягали обстеженню.

5.2.1 Залізобетонні конструкції (залізобетонні плити покриття)

Основними дефектами і пошкодженнями залізобетонних конструкцій є:

- розшарування захисних покриття;
- механічні пошкодження;
- замокання.

Натурні класифікаційні ознаки технічного стану залізобетонних конструкцій наведені в таблиці.

Категорія технічного стану	Дефекти і пошкодження	Можливі причини виникнення	Можливі наслідки
"1"	-	Усадка внаслідок порушення режим у тепловологісної обробки бетонної суміші, властивостей цементу тощо	На несучу здатність не впливають.

5.2.2 Дерев'яні конструкції (стійки, стропила, лати, підкоси, прогони)

Основними дефектами і пошкодженнями дерев'яних конструкцій є:

- деформації різного характеру (прогини, тріщини);
- механічні пошкодження, ослаблення з'єднань;
- ураження грибком та комахами;

Натурні класифікаційні ознаки технічного стану дерев'яних конструкцій будівель наведені в таблиці

Категорія технічного стану	Дефекти і пошкодження
"1"	Дефекти та пошкодження відсутні
"2"	Помітні перекоси та інші нерівномірні деформації стінових конструкцій. Місцеве та поверхневе ураження деревини гниллю (до 5 % поверхні або 10% площі перерізу конструкцій). Незначне пошкддження облицювальних (захисних) шарів. Пошкодження, жолоблення окремих дощок. Незначне зволоження. Повздовжні тріщини в балках та елементах накату. Зазори та щілини між дошками та щитами.
"3"	Значні перекоси та інші нерівномірні деформації стінових конструкцій. Ураження деревини гниллю на 5-10% поверхні або 10-30% (10-20% для стояків) площі перерізу конструкцій. Масове пошкодження та відпадіння облицювальних (захисних) шарів. Масове жолоблення та відставання дощок. Значне зволоження (вище нормативних і проектних значень). Обростання мохом на рівні цоколю. Продувність і промерзання зовнішніх конструкцій. Наявність ознак жуків-деревоточців. Руйнування, відпадання окремих дощок настилу (підшивної стелі). Прогини, що перевищують встановлені діючим нормам та проектом допустимі значення. Повздовжній прогин стояка від 1/400 до 1/ 100 її висоти
"4"	Повне порушення жорсткості, розщеплення елементів каркаса та сильне витріщання стінових конструкцій. Діагностичні ознаки дереворуйнівного гриба (особливо білого домового), значне ураження деревини гниллю (більше 10% поверхні або 30% (20% для стояків) площі перерізу конструкцій). Більша частина деревини має високу вологість (при простукуванні видає глухий звук). Значне ураження жуками-деревоточцями. Повздовжні тріщини біля нагелів і цвяхів, а також в стояках . Розрив волокон в розтягнутій зоні. Тріщини та зсуви в сполученнях перекриттів, сходів. Відносні прогини більше 1/50 прольоту. Повздовжній прогин стояків більше 1/100 її висоти. Сколювання опорної площадки в лобовому врубуванні. Відсутність стяжного болта в лобовому врубуванні. Витріщання деревини в стиснутій зоні (на стиснутій грані утворюються складки)

5.2.3 Металеві конструкції (шифер)

Методи обстеження сталевих конструкцій наведені в ДСТУ - Б В.2.6-210:2016 «Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються».

Основними дефектами і пошкодженнями конструкцій є:

- істотна невідповідність між проектним рішенням та фактом, розрахунковою схемою, що може викликати руйнування конструкції;
- значні залишкові деформації несучих елементів каркасу, які свідчать про втрату несучої спроможності та стійкості елементів;
- горизонтальні та вертикальні зміщення опорних вузлів, перекоси та просідання;
- пропущені та незакріплені зв'язуючі елементи покриття;
- знос конструкцій;
- механічні пошкодження;
- дія високої температури при пожежах;
- корозійне пошкодження;
- відсутність та пошкодження захисних та антикорозійних покриттів.

6. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ

6.1 Загальні дані

Виконаний аналіз об'ємно-планувальних та конструктивних рішень показує, що вони належним чином відповідають призначенню.

6.2 Аналіз дефектів та визначення технічного стану конструкцій

На підставі положень нормативних документів, визначаємо категорію технічного стану даху будівлі.

Також при визначенні технічного стану враховуємо категорію їх відповідальності конструкцій відповідно до п.5.2. ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»

Категорія відповідальності А - конструкції та елементи, відмова яких може привести до повної непридатності експлуатації будівлі.

В нашому випадку такими конструкціями є:

- залізобетонні конструкції покриття (плити покриття).

Категорія відповідальності Б - конструкції та елементи, відмова яких може привести до ускладнення нормальної експлуатації будівлі, або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії А.

В нашому випадку такими конструкціями є:

- несучі дерев'яні конструкції вальмового даху (стійки, стропила, прогони).

Категорія відповідальності В - конструкції та елементи, відмова яких не призводять до порушення функціювання інших конструкцій або елементів.

В нашому випадку такими конструкціями є:

- конструкції покрівлі (шифер, лати, підкоси)

У відповідності з нормативними документами визначаємо категорію технічного стану будівельних конструкцій будівлі:

Конструкції що належать до категорії відповідальності А:

- залізобетонні конструкції покриття - категорія технічного стану "1" - нормальний.

Конструкції що належать до категорії відповідальності Б:
- дерев'яні конструкції вальмового даху - категорія технічного стану "3" - непридатний до нормальної експлуатації.
Конструкції що належать до категорії відповідальності В:
- конструкції покрівлі - категорія технічного стану "3" - непридатний до нормальної експлуатації.

7. ВИСНОВОК ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН

Даний технічний звіт складений на основі результатів обстеження даху існуючої будівлі. Фактичний технічний стан будівельних конструкцій, відображений в даному звіті відповідає стану конструкцій на дату обстеження – 16.12.2025 року. Згідно з вимогами ДСТУ- Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» на основі результатів обстеження і аналізу виявлених дефектів і пошкоджень технічний стан окремих конструкцій віднесено до однієї з 4-х категорій:

Категорія технічного стану конструкцій « 1» - нормальний.

Категорія технічного стану конструкцій «2» - задовільний.

Категорія технічного стану конструкцій «3» - непридатний для нормальної експлуатації.

Категорія технічного стану конструкцій «4» - аварійний.

У відповідності з п.5.1 та п. 6.2 даного звіту, категорія технічного стану будівлі оцінюється таким чином:

Дах будівлі даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40 відноситься до категорії технічного стану "3" - непридатний для нормальної експлуатації.

Попередній розрахунок навантажень показав, що несучі елементи шатрової покрівлі не забезпечують механічний опір та стійкість **даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення «Б») Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня» Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, буд. 40.** Конструктивні елементи даху не можуть бути використані для розміщення на них систем резервної електростанції (сонячних панелей). Після повної заміни даху рекомендується виконати додатковий розрахунок. В разі необхідності уточнення деяких параметрів рекомендовано провести обстеження всієї будівлі.

Монтаж сонячної електростанції виконувати за окремо розробленим проектом.

Даний технічних звіт та дані про технічний стан конструкцій може бути використаний як вихідні дані для розробки проекту по установці резервної електростанції (сонячних панелей), без збільшення нормативних навантажень на основні несучі будівельні конструкції даху (дерев'яні конструкції та плити покриття) та з обов'язковим дотриманням рекомендацій розділу 8.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ

Для підтримки будівельних конструкцій в належному стані, який забезпечить необхідний рівень надійності під час експлуатації до та після виконання робіт по установці резервної електростанції (сонячних панелей) рекомендовано реалізувати такі організаційні та експлуатаційно-технічні заходи:

1. Врахувати та організувати виконання всіх вимог попередніх розділів технічного звіту.

2. Для виконання робіт по установці резервної електростанції (сонячних панелей) необхідно розробити проектну документацію.

3. При розробці проєкту необхідно керуватися наступними рекомендаціями:

- провести розрахунок несучої спроможності існуючого залізобетонного каркасу будівлі та покриття і даху будівлі та встановити граничні параметри корисного навантаження на 1 кв.м; в разі необхідності збільшення корисного навантаження розробити технічні рішення з підсилення існуючого покриття та конструкцій й каркасу та даху будівлі. В разі необхідності провести обстеження каркасу всієї будівлі;
- в проектних рішеннях збільшення навантаження на конструктивні елементи даху та несучі будівельні конструкції каркасу будівлі понад нормативного підтвердити розрахунками;
- не дозволяється змінювати конструктивну схему будівлі та зменшення її просторової жорсткості;
- передбачити розробку гранично допустимих значень деформацій несучих будівельних конструкцій по другій групі граничного стану з урахуванням тривалої експлуатації конструкцій;
- в проектних рішеннях передбачити врахування вимог Постанови КМУ№ 1764 від 20.12.200бр. «Технічний регламент будівельних виробів будівель та споруд», а також при виконанню робіт по реконструкції застосовувати будівельні та оздоблювальні матеріали, у відповідності з зазначеним Технічним регламентом.

4. При проведенні робіт по установці резервної електростанції (сонячних панелей) не допускати будь яких додаткових динамічних впливів в будівлі та навколо неї (від роботи відбійних молотків, перфораторів, технологічного обладнання з збільшеними вібраційними впливами інше).

5. В подальшому, після виконання робіт по установці резервної електростанції (сонячних панелей) відновити комплекс організаційних та експлуатаційно-технічних заходів з утримання будівлі та комплексу панелей для підтримання їх експлуатаційної придатності відповідно з ДБН В.1.2-9-2008.

«Основні вимоги до будівель і споруд безпека експлуатації» та іншими нормативними документами з підтримання експлуатаційної придатності будівлі.

6. Періодичність обстеження будівельних конструкцій після проведення капітального ремонту будівлі визначається розробником проекту, але не повинно перевищувати строки визначені діючими нормативними документами.

9. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. «Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257.
2. ДСТУ - Н Б В.1.2-1 8:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».
3. ДСТУ - Б В.2.6-210:2016 «Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються».
4. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи. Норми проектування».
5. ДБН В.1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
6. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво.
7. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
8. ДСТУ 8855 2019 Визначення класу наслідків (відповідальності).

Експерт Є. П. Цюх

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ № 002594

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт
(найменування професії)

Виданий про те, що Цюх Євгенія Павлівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії від 16.07.2013 № 34, затвердженим президією Комісії 17.07.2013 № 34-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 17.07 20 13 року за № 2477.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 17.07 20 13 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Барзилович Д.В.
(підпис) *(прізвище, ім'я, по батькові)*

М.П.

Держзнак. КОФ. Зам. 3585 2012 р. IV кв.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

СВІДОЦТВО

№ 2580

Видано про те, що

Цюх Євгенія Павлівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

03 серпня 2023 року *Лариса ЗАЙКІНА*

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ» №40922293 місто Харків